




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE  
ȘI PENTRU  
MASURI DE SIGURANȚA  
SAPOCA



Tel: 0238.528.145/6/7 Fax:  
0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod  
poștal: 127540



Aprob  
MANAGER

Dr. Pirju Gabriela



SCRISOARE DE INTENTIE

Spitalul de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Sapoca cu sediul in com. Sapoca, str. Principala, nr.117, in calitate de autoritate contractanta, invita operatorii economici interesati sa transmita oferta de pret, pentru **lucrări de igienizare /reparații curente si vopsitorii, in sectia Ojasca, a Spitalului Săpoca, potrivit cerințelor și specificațiilor Caietului de sarcini anexat.**

Atribuirea se face prin cumparare directa in conformitate cu prevederile art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, urmand a se efectua achizitia din SEAP cu ofertantul declarat castigator.

Cod CPV: 45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare

Oferta va contine:

1. Datele de identificare ale ofertantului (adresa, nr. de inmatriculare, CUI, cont Trezorerie, Nr. de tel, Fax, email), dovada constituirii garantiei de participare in valoare de 900 de lei, constituita conform art.154, alin.4 din Legea 98/2016.  
Operatorul economic ( lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului se solicita Certificate constatatoare emis de ONRC,din care sa rezulta obiectul de activitate al respectivului operator economic, al carui cod CAEN sa aiba corespondent cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit scanat in format pdf si semnat electronic/original.
2. Propunerea tehnica (inclusive formularul F3 conform cantitatilor de lucrari din antemasuratoarea anexata caietului de sarcini)+ Propunerea financiara.  
Oferta sa va elabora in limba romana.
3. Pretul ofertei este ferm in lei.
4. Criteriul de atribuire : *pretul cel mai scazut.*
5. Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164 din Legea nr.98/2016, se solicita - Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv – semnat, stampilat, scanat in format .pdf cu semnatura electronica/original;
6. Ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in

situatiile prevazute la art. 59,60,164,165,167, din Legea 98/2016.

.- se solicita Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si declaratie pe propria raspundere pentru sediile secundare la momentul depunerii ofertei semnat stampilat scanat in format pdf cu semnatura electronica /original

- se solicita Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetului local eliberat de primarie (Consiliul local) la momentul prezentarii-semnat stampilat scanat in format pdf cu semnatura electronica/original

7. Operatorul economic( lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) ce depune oferta trebuie sa faca dovada ca dispune de personal care va efectua lucrarile, in acest sens sa declare nominal personalul care va efectua lucrarile si sa ataseze extrasul din Revisal .

8. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca nu si-a incalcat obligatiile in domeniul legislatiei muncii –se solicita declaratie privind respectarea legislatiei nationale in domeniul legislatiei muncii.

*Spitalul de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Sapoca va achizitiona din catalogul SEAP, de la operatorul care oferteaza la pretul cel mai scazut (dupa ce va fi anuntat in scris, operatorul cu care urmeaza sa se incheie contractul)*

*Pentru identificare, oferta de pret se va publica in catalogul SEAP*

*Clasamentul se va stabili prin compararea valorilor oferite in lei, exclusiv TVA precum si respectarea cerintelor tehnice.*

Valoarea estimata a achizitiei este de 90.000 lei fara TVA.

Perioada de valabilitate a ofertelor 90 de zile.

Oferta semnata si stampilata se va transmite, pana la data de 30.01.2024, orele 10.00, pe adresa :achizitii@hsapoca.ro, sau se va depune la secretariatul unitatii . Se solicita vizitarea amplasamentului, in scopul cuprinderii tuturor cheltuielilor cu manopera in cadrul ofertei, nu se accepta suplimentarea ulterioara cu alte lucrari a contractului. Ofertantii vor face dovada vizitarii amplasamentului printr-un process verbal incheiat cu administratorul sectiei Ojasca, care se va anexa la propunerea tehnica.

Ofertele care nu indeplinesc cerintele de mai sus , vor fi respinse.

#### NOTA

Se va incheia un contract de lucrari, la care se solicita garantie de buna executie in valoare de 10% din valoarea fara tva a contractului, constiuita conform Legii 98/2016.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon; Achizitii: 0238/528145/6/7/ int.155 .

Serviciu Achizitii Publice.

Ec .Ang e Marj us




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod poștal: 127540



Aprobat Manager.  
Dr. Piriu Gabriela



**CAIET DE SARCINI**  
**Lucrari de igienizare / reparatii curente**  
**Grupuri sanitare**



**Cod CPV : 45453000-7 ,, Lucrari de igienizare / reparatii curente si vopsitorii “**  
**4 Grupuri sanitare din cadrul sectiei Psihiatrie VI sectia Ojască**

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitia Lucrari de igienizare / reparatii curente si vopsitorii “ 3 Grupuri sanitare din cadrul sectiei Psihiatrie VI sectia Ojasca in conformitate cu Legea nr 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si Hotararea nr 395 din 2 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Acest caiet de sarcini face parte integrata din documentatia pentru intocmirea si prezentarea ofertelor si contine ansamblul cerintelor de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica , propunerea financiara, corespunzatoare cu necesitatile autoritatii contractante . Cerintele prezentate in acest caiet de sarcini sunt considerate minimale si obligatorii. Caietul de sarcini contine in mod obligatoriu specificatiile tehnice si cele de garantie. In acest sens propunera de oferta care se abate de la prevederile acestui caiet de sarcini va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale impuse in caietul de sarcini . Oferta care contine caracteristici inferioare celor prevazute in caietul de sarcini va fi considerate neconforma si va fi respinsa.

**1. Informatii generale :**

**Autoritatea contractanta :**

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, cu sediul in str. Principala nr 117 com. Sapoca, jud. Buzau, cod fiscal 3724415, tel. 0238.528147, fax 0238.528474 e-mail : [achizitii@hsapoca.ro](mailto:achizitii@hsapoca.ro); [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)

**Locatia de livrare :**

Livrarea produsului la sediul autoritatii contractante


**2. Sursa de finantare : Venituri proprii**

**3. Obiectul achizitiei publice**



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA**

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod poștal: 127540



Obiectul prezentului Caiet de Sarcini îl constituie executarea lucrărilor de reparații curente renovare grupuri sanitare în secția Psihiatrie VI Ojașca a Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsurile de Siguranță Săpoca din sat Ojașca comuna Unguriu județul Buzău.

**În cadrul secției Psihiatrie VII OJAȘCA lucrările vor consta în :**

- GRUP SANITAR PAVILION 11 SALON 2
- desfacerea placajelor de gresie și faianta aproximativ 25 metri patrati
- turnarea unui strat suport pentru pardoseli ( sapa autonivelanta ), aproximativ 5 metri patrati
- hidroizolatie pardosela și perete , aproximativ 30 metri patrati
- placare cu gresie portelanata cu suprafata antiderapanta , aproximativ 5 metri patrati
- tencuit pereti cu glet de Ipsos driscuite, aproximativ 18 metri patrati
- vopsitorii lavabile aproximativ 18 metri patrati
- demolare pereti aproximativ 11 metri patrati
- construire perete din bca sau caramida minim 20 cm grosime aproximativ 11 metri patrati
- Montare fereastră tamplarie pvc cu geam termopan în 2 canate cu deschidere oscilobatanta dimensiune totala aproximativ 3 metri patrati
- placaj din faianta , h= 2,10 metri, aproximativ 21 metri patrati
- adeziv placare faianta, aproximativ 48 kg
- faianta cu dimensiunea min 20x60 cm, aproximativ 22 metri patrati
- lavoar cu pedestal cu montaj inclus, 1 bucata
- oglinda antivandalism din inox minim 40x50 cm, 1 bucata
- baterie pentru lavoar, 1 bucata
- montaj vas closet complet echipat cu rezervor
- baterie dus cu furtun din silicon rigid
- cabina de dus zidita cu scurgere tip rigola minim 50 cm în pardoseala
- usa wc din pvc
- inlocuirea cablurilor electrice din cupru cu izolatie ignifuga CYYF 3x1,5, aproximativ 27 metri
- corp de iluminat led minim 24 w, 2 bucati
- intrerupator, 1 bucata
- montat radiator aluminiu 7 elemente cu accesorii complete incluse ( sistem prindere în perete, robineti tur/retur), 1 bucata
- GRUP SANITAR PAVILION 11 SALON 3



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA**

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod poștal: 127540




- desfacerea placajelor de gresie si faianta aproximativ 22 metri patrati
- turnarea unui strat suport pentru pardoseli ( sapa autonivelanta ), aproximativ 5 metri patrati
- hidroizolatie pardosela si perete , aproximativ 27 metri patrati
- placare cu gresie portelanata cu suprafata antiderapanta , aproximativ 5 metri patrati
- tencuit pereti cu glet de Ipsos driscuite, aproximativ 20 metri patrati
- vopsitorii lavabile aproximativ 20 metri patrati
- demolare pereti aproximativ 13 metri patrati
- construire perete din bca sau caramida minim 20 cm grosime aproximativ 13 metri patrati
- Montare fereastră tamplarie pvc cu geam termopan un canat cu deschidere oscilobatanta dimensiune totala aproximativ 1 metru patrat
- placaj din faianta , h= 2,10 metri, aproximativ 17 metri patrati
- adeziv placare faianta, aproximativ 40 kg
- faianta cu dimensiunea min 20x60 cm, aproximativ 17 metri patrati
- lavoar cu pedestal cu montaj inclus, 1 bucata
- oglinda antivandalism din inox minim 40x50 cm, 1 bucata
- baterie pentru lavoar, 1 bucata
- montaj vas closet complet echipat cu rezervor
- baterie dus cu furtun din silicon rigid
- cabina de dus zidita cu scurgere tip rigola minim 50 cm in pardoseala
- usa wc din pvc
- inlocuirea cablurilor electrice din cupru cu izolatie ignifuga CYYF 3x1,5, aproximativ 27 metri
- corp de iluminat led minim 24 w, 2 bucati
- intrerupator, 1 bucata
- montat radiator aluminiu 7 elemente cu accesorii complete incluse ( sistem prindere in perete, robineti tur/retur), 1 bucata
  
- GRUP SANITAR PAVILION 11 SALON 4
  
- desfacerea placajelor de gresie si faianta aproximativ 22 metri patrati
- turnarea unui strat suport pentru pardoseli ( sapa autonivelanta ), aproximativ 5 metri patrati
- hidroizolatie pardosela si perete , aproximativ 27 metri patrati
- placare cu gresie portelanata cu suprafata antiderapanta , aproximativ 5 metri patrati



**MINISTERUL SĂNĂȚĂII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA**

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod poștal: 127540



- tencuit pereti cu glet de Ipsos driscuite, aproximativ 20 metri patrati
- vopsitorii lavabile aproximativ 20 metri patrati
- demolare pereti aproximativ 13 metri patrati
- construire perete din bca sau caramida minim 20 cm grosime aproximativ 13 metri patrati
- Montare fereastră tamplarie pvc cu geam termopan un canat cu deschidere oscilobatanta dimensiune totala aproximativ 1 metru patrat
- placaj din faianta , h= 2,10 metri, aproximativ 17 metri patrati
- adeziv placare faianta, aproximativ 40 kg
- faianta cu dimensiunea min 20x60 cm, aproximativ 17 metri patrati
- lavoar cu pedestal cu montaj inclus, 1 bucata
- oglinda antivandalism din inox minim 40x50 cm, 1 bucata
- baterie pentru lavoar, 1 bucata
- montaj vas closet complet echipat cu rezervor
- baterie dus cu furtun din silicon rigid
- cabina de dus zidita cu scurgere tip rigola minim 50 cm in pardoseala
- usa wc din pvc
- inlocuirea cablurilor electrice din cupru cu izolatie ignifuga CYYF 3x1,5, aproximativ 27 metri
- corp de iluminat led minim 24 w, 2 bucati
- intrerupator, 1 bucata
- montat radiator aluminiu 7 elemente cu accesorii complete incluse ( sistem prindere in perete, robineti tur/retur), 1 bucata


#### GRUP SANITAR PAVILION 11 SALON 5

- desfacerea placajelor de gresie si faianta aproximativ 22 metri patrati
- turnarea unui strat suport pentru pardoseli ( sapa autonivelanta ), aproximativ 5 metri patrati
- hidroizolatia pardosela si perete , aproximativ 27 metri patrati
- placare cu gresie portelanata cu suprafata antiderapanta , aproximativ 5 metri patrati
- tencuit pereti cu glet de Ipsos driscuite, aproximativ 20 metri patrati
- vopsitorii lavabile aproximativ 20 metri patrati
- demolare pereti aproximativ 13 metri patrati
- construire perete din bca sau caramida minim 20 cm grosime aproximativ 13 metri patrati



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA**

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod poștal: 127540



- Montare fereastră tamplarie pvc cu geam termopan un canat cu deschidere oscilobatanta dimensiune totala aproximativ 1 metru patrat
- placaj din faianta , h= 2,10 metri, aproximativ 17 metri patrati
- adeziv placare faianta, aproximativ 40 kg
- faianta cu dimensiunea min 20x60 cm, aproximativ 17 metri patrati
- lavoar cu pedestal cu montaj inclus, 1 bucata
- oglinda antivandalism din inox minim 40x50 cm, 1 bucata
- baterie pentru lavoar, 1 bucata
- montaj vas closet complet echipat cu rezervor
- baterie dus cu furtun din silicon rigid
- cabina de dus zidita cu scurgere tip rigola minim 50 cm in pardoseala
- usa wc din pvc
- inlocuirea cablurilor electrice din cupru cu izolatie ignifuga CYYF 3x1,5, aproximativ 27 metri
- corp de iluminat led minim 24 w, 2 bucati
- intrerupator, 1 bucata
- montat radiator aluminiu 7 elemente cu accesorii complete incluse ( sistem prindere in perete, robineti tur/retur), 1 bucata

Prezentul Caiet de sarcini stabileste conditii tehnice si de calitate minimale pentru executarea lucrarilor de igienizare.

#### **4. Pregatirea suprafetelor :**

Pregatirea suprafetelor in vederea igienizarii acestora prin vopsire cu vopsea lavabila consta in repararea fisurilor si desprinderilor astfel incat dupa remedieri, suprafetele suport sa fie plane si netede.

Materialele folosite la reparatii, igienizare trebuie sa fie conforme cu lucrarile ce urmeaza a fi executate. Executia lucrarilor se va face respectand normativele in vigoare privind pregatirea, aplicarea si finisarea suprafetelor de prelucrat.


#### **5. Executia vopsitoriilor :**

Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit. In prealabil se face verificarea si rectificarea eventuala a stratului suport. Vopsitoria cu vopsea lavabila se realizeaza aplicand vopseaua manual in cel putin 2 straturi. Executarea manuala a vopsitoriei se realizeaza cu unelte



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA**

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod postal: 127540



specifice , conforme operatiei desfasurate.Ordinea desfasurarii procedurii de vopsire este urmatoarea

- Amorsa sau grund ( daca este necesar )
- Vopsea lavabila , aplicata functie de specificatiile tehnice ale producatorului, in numar de straturi necesar obtinerii unei nuante clare, intense si acoperitor pe toata suprafata prelucrata.inainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent sa fie uscat.

#### **6. Materialele si utilitatile :**

Materialele utilizate vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor si normelor admise in Romania.

Utilitatile necesare pentru executia lucrarilor, respective apa si energia electrica vor fi puse la dispozitie de catre beneficiar din retelele propria si se vor regasi cu cosuri 0 lei in devizul oferta.

#### **7. Livrarea, transportul, manipularea si depozitarea materialelor :**

Materialele livrate vor fi insotite de de certificatul de calitate / conformitate si de cel de garantie. Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor, produselor incat sa elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca in momentul punerii lor in opera acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietul de sarcini cat si prin normativele in vigoare.

#### **8. Echipamente, unelte, personal :**

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari mentionate in prezentul caiet de sarcini se vor utiliza echipamente si unelte profesionale. Executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrari.

#### **9. Conditii de calitate, verificarea lucrarilor :**

Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica in mod special de catre achizitor :

- Indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport
- Calitatea principalelor materiale incluse in executie conform standardelor si normelor interne de fabricatie
- Receptia lucrarilor se face dupa uscarea perfecta a acestora , dar nu mai devreme de 48 de ore de la finalizare
- Eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau conditiile de calitate vor fi refacute sau remediate

#### **10. Siguranta utilizatorilor :**

Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si conditiilor de siguranta in exploatare prevazute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii, sanatatea oamenilor si protectia mediului.


#### **11. Precizari suplimentare :**





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA**

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod postal: 127540



Executantul are obligatia sa asigure toate mijloacele tehnice necesare desfasurarii eficiente si in siguranta a tuturor lucrarilor contractate.

La sfarsitul fiecarei zile de lucru executantul are obligatia de a elibera spatiile de lucru de moloz si de a depozita adecvat materialele si echipamentele. **Evacuarea deseurilor din cladire si din incinta spitalului intra in sarcina executantului.**

Garantia lucrarii va fi de minim 2 ani.

Lucrarile suplimentare constatate / aparute pe parcursul derularii ce nu au putut fi prevazute inaintea inceperii lucrarilor se vor executa numai dupa o aprobare prealabila, perfectarea documentelor necesare si alocarea bugetului corespunzator derularii acestora.

Daunele / deteriorarile aparute in timpul operatiunilor din vina personalului angajat de prestator vor fi remediate de catre acesta pe propria cheltuiala.

Niciun echipament nu va fi achizitionat in numele Autoritatii contractante ca parte a acestui contract sau transferat Autoritatii contractante la sfarsitul acestui contract. Prestatorul trebuie sa dispuna de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract.

## **12. Masuri de securitate si sanatate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului :**

Pe toata durata realizarii lucrarilor, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca. Pe toata durata realizarii lucrarilor, executantul trebuie ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste praful si zgomotul pe toata durata activitatilor, de evacuare a molozului rezultat. Pe toata durata realizarii lucrarilor, executantul trebuie sa respecte obligatiile generale de prevenire si reducere a riscurilor de incendii si de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii dezvoltarii incendiilor precum si organizarea interna a activitatilor de aparare impotriva incendiilor.

## **13. Modul de prezentare al propunerii tehnice :**

Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate lucrarile necesare executiei contractului asa cum sunt stipulate in caietul de sarcini. Oferta tehnica trebuie sa asigure verificarea corespondentei acesteia cu cerintele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa cuprinda informatii si detalii suficiente pentru a putea permite autoritatii contractante identificarea cu usurinta a corespondentei dintre specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini si solutii tehnice propuse si evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire.

## **14. Continutul ofertei financiare :**

Ofertantul va intocmi oferta tehnico-economica ( devizul de oferta ) tinand cont de cantitatile pe categorii de lucrari estimate de autoritatea contractanta si luand in considerare toate operatiunile care intervin in procesul tehnologic de executie al lucrarilor.

In preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe si cheltuieli legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligatii legale ale contractantilor.

## **15. Perioada de executie :**



**MINISTERUL SĂNĂȚII  
SPITALUL DE PSIHIATRIE ȘI PENTRU  
MĂSURI DE SIGURANȚĂ SĂPOCA**

Tel: 0238.528.145/6/7 Fax: 0238.528.474  
e-mail: [secretariat@hsapoca.ro](mailto:secretariat@hsapoca.ro)  
Comuna Săpoca, Județ Buzău, Cod postal: 127540



Termenul de executie si predare al lucrarii : **de la semnarea contractului pana la data de 26 aprilie 2024.**

**16. Modalitatea de plata**

Plata va fi efectuata ulterior intocmirii procesului verbal de receptive si prezentarii facturii.

Oferta va cuprinde datele complete de identificare ale ofertantului ( nume, adresa, CUI, numar Registru Comertului, cont trezorerie ).

**17.Valoarea estimata a lucrarilor 90000 lei fara TVA**

Sef Serviciu Administrativ,  
Ungureanu Dragos-Horatiu

Anexă la caiet de sarcini  
1378 18.01.2024.

**Cuprins SMPS OJASCA**

Simbol	Nume	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	1
<b>7</b>	<b>SMPS OJASCA</b>	
F2	Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte	2
C1	Centralizatorul investiției	3
<b>7.1</b>	<b>REABILITARE GRUPURI SANITARE</b>	
<b>7.1.1</b>	<b>PAV 11 SALON 2 GS</b>	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	4
<b>7.1.2</b>	<b>PAV 11 SALON 3 GS</b>	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	8
<b>7.1.3</b>	<b>PAV 11 SALON 4 GS</b>	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	12
<b>7.1.4</b>	<b>PAV 11 SALON 5 GS</b>	
F3	Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări	16

**F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte**

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări
1	2
4.1	Construcții și instalații
4.1.1	REABILITARE GRUPURI SANITARE
4.1.1.1	PAV 11 SALON 2 GS
4.1.1.2	PAV 11 SALON 3 GS
4.1.1.3	PAV 11 SALON 4 GS
4.1.1.4	PAV 11 SALON 5 GS
	TOTAL I
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	TOTAL II
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
4.5	Dotari
4.6	Active necorporale
	TOTAL III
6.2	Probe tehnologice și teste
	TOTAL IV
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
	TVA
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

ÎNTOCMIT

Ungureanu Horatiu ,

Dima Mihai

**C1 - Centralizatorul investiției**

Nr.	Nume	Devize (LEI fără TVA)	Echiper
1	2	3	
<b>1</b>	<b>REABILITARE GRUPURI SANITARE</b>		
1.1	PAV 11 SALON 2 GS		
1.2	PAV 11 SALON 3 GS		
1.3	PAV 11 SALON 4 GS		
1.4	PAV 11 SALON 5 GS		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fără TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fără TVA):			
TOTAL VALOARE (fără TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată (19%):			
TOTAL VALOARE:			

ÎNTOCMIT

Ungureanu Horatiu ,

Dima Mihai 

Obiectul: REABILITARE GRUPURI SANITARE

Devizul: PAV 11 SALON 2 GS

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate
1	RPCT29XA (1)	Desfacerea placajelor din gresie și faianta	metru patrat	24.34
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
2	CG01E%(1 )	Strat suport pentru pardoseli executat din: ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	metru patrat	3.90
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
2.1	7318315	Sapa autonivelanta Ceresit CN 68 sau echivalenta	kg	31.20
				Materiale
				Transporturi
3	CG17B%(1 )	Placare cu gresie porțelanată, suprafață antiderapantă	metru patrat	3.90
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
3.6	2630102400 254	Placa gresie exterior/interior portelanata, suprafata antiderapanta	mp	4.02
				Materiale
				Transporturi
4	RPCJ36A1 (1)	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	18.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
5	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	18.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
6	CK18XB(1 )	Tavane suspendate, executate pe santier, sub forma de casete	metru patrat	3.90
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje

				Transporturi	
					4.09
6.3	2020132921 753	Tavan casetat Rigips Casostar A, gips carton, muchie dreapta, 600 x 600 x 8 mm	mp	Materiale	
				Transporturi	
					11.06
7	RCSG32A% (1)	Demolarea peretilor	mp	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	

					11.06
8	CQ41A06+ (1)	Pereti de compartimentare neportanti	mp	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
8.1	20057865	Placa de ciment cu aschii de lemn Betonyp grosime 12 mm, 2800 x 1250 mm	mp		22.12
				Materiale	
				Transporturi	
8.10	20057908	Vata minerala de sticla AKUSTO RO 5 Twin , MPS cu 24 role , 2x2x7500x600x50 mm	mp		11.06
				Materiale	
				Transporturi	
9	CK01A+(1 )	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton	mp		2.73
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
9.5	20010083	Perete delimitare PVC + panel	mp		2.73
				Materiale	
				Transporturi	
10	CI06C%(1 )	Placaj din faianta, h= 2,10 m	metru patrat		20.44
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
10.4	20019388	Adeziv flexibil placare ceramica ag 650 flex	kg		48.03
				Materiale	
				Transporturi	
10.5	2630102400 254	Faianta 20x60 cm	mp		21.46
				Materiale	
				Transporturi	
11	RPSC21C# (1)	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc.,inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe: piedestal	buc		1.00
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	

				Transporturi	
				1.00	
11.2	2402212	Lavoar portelan cu spatat ls1-600mm alb c. 1 s1540	buc	Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
11.4	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb sanitar	buc	Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
12	RPSC30A#	Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
				1.01	
12.3	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
13	RPSD35A#	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, avand diametrul de 1/2";	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
				1.00	
13.2	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	Materiale	
				Transporturi	

				1.00	
14	SC28B1	Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
				1.00	
15	RPSC24A1#{1}	Montarea vasului de closet complet echipat din semiportelan,portelan sanitar,etc...,cu rezervorul de apa montat lainaltime,avand sifonul interior de: Tip S pentru vas de closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar, etc. cu rezervorul de apa montat pe vas (duobloc)	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
				1.00	
15.5	2442740	Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
15.6	2452958	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	buc	Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
15.7	6719573	Capac vas wc narchissos alb	buc	Materiale	
				Transporturi	



16	RPSC32A#	Montarea cuierului pentru rufarie sau a porthartiei din fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
16.2	4201121	Port - hirtie din fonta emailata cal.1	buc	1.01
				Materiale
17	SC02A#	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
17.3	2308541	Cada pentru dus din ceramica	buc	1.00
				Materiale
18	SD02A#	Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti caram sau bca	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
18.2	4201301	Baterie per mcda dus +furt+para crom par sal cod 11002	buc	1.00
				Materiale
19	RpED09A%(1)	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărita la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYF, montate aparent, având secțiunea de: 3X1,5- 3X10 mmp	m	27.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
19.1	4801842	Cablu energie CYF-F 3 x 1.5 mmp tambur VML, cupru	m	27.81
				Materiale
20	EE12G#(1)	Corp iluminat cu led (asimilat)	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
20.4	20016124	Aplica LED, 18W, 2650lm, 6500K, IP 54	buc	1.00
				Materiale
21	ED01A%(1)	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă

		25 A, inclusiv, montat ingropat pe perete din caramida sau bca, exclusiv doza de aparat		Utilaje
				Transporturi
				1.00
21.1	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 v	buc	Materiale
				Transporturi
				0.35
22	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
				1.47
23	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
Total manopera (ore)				
Total greutate materiale (tone)				

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr
Total cheltuieli directe		10 254.56	7 302.70	3.32	
Alte cheltuieli directe					
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	164.31	0.00	
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr
Total cheltuieli directe		10 254.56	7 467.01	3.32	
Cheltuieli indirecte	15.00%	1 538.18	1 120.05	0.50	
Profit	10.00%	1 179.27	858.71	0.38	
Total General (fără TVA)					
TVA (19%)					
TOTAL GENERAL (LEI)					

ÎNTOCMIT

n r n H r

Dima Mihai



Obiectivul: SMPS OJASCA

Obiectul: REABILITARE GRUPURI SANITARE

Devizul: PAV 11 SALON 3 GS

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA					
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	
1	RPCT29XA (1)	Desfacerea placajelor din gresie și faianta	metru patrat	21.16	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
2	CG01E%(1 )	Strat suport pentru pardoseli executat din: ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	metru patrat	4.50	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
2.1	7318315	Sapa autonivelanta Ceresit CN 68 sau echivalenta	kg	36.00	
				Materiale	
				Transporturi	
3	CG17B%(1 )	Placare cu gresie porțelanată, suprafață antiderapantă	metru patrat	4.50	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
3.6	2630102400 254	Placa gresie exterior/interior portelanata, suprafata antiderapanta	mp	4.63	
				Materiale	
				Transporturi	
4	RPCJ36A1 (1)	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	20.31	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
5	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	20.31	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	

6	CK18XB(1)	Tavane suspendate, executate pe santier, sub forma de casete	metru patrat	4.50
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
6.3	2020132921 753	Tavan casetat Rigips Casostar A, gips carton, muchie dreapta, 600 x 600 x 8 mm	mp	4.73
				Materiale
				Transporturi
7	RCSG32A%(1)	Demolarea peretilor de zidarie din gips carton	mp	12.68
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
8	CQ41A06+(1)	Pereti de compartimentare neportanti	mp	12.68
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
8.1	20057865	Placa de ciment cu aschii de lemn Betonyp grosime 12 mm, 2800 x 1250 mm	mp	25.36
				Materiale
				Transporturi
8.10	20057908	Vata minerala de sticla AKUSTO RO 5 Twin , MPS cu 24 role , 2x2x7500x600x50 mm	mp	12.68
				Materiale
				Transporturi
9	CK01A+(1)	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton	mp	2.73
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
9.5	20010083	Perete delimitare PVC + panel	mp	2.73
				Materiale
				Transporturi
10	CI06C%(1)	Placaj din faianta, h= 2,10 m	metru patrat	16.66
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
10.4	20019388	Adeziv flexibil placare ceramica ag 650 flex	kg	39.15
				Materiale
				Transporturi
10.5	2630102400 254	Faianta 20x60 cm	mp	17.49
				Materiale
				Transporturi

11	RPSC21C# (1)	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc., inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe: pedestal	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
11.2	2402212	Lavoar portelan cu spatat ls1-600mm alb c. 1 s1540	buc	1.00
				Materiale
11.4	2453823	Pedestal lavoar p1 portelan alb sanitar	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
				1.00
12	RPSC30A#	Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
12.3	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	1.01
				Materiale
				Transporturi
				1.00
13	RPSD35A#	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, avand diametrul de 1/2"	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
13.2	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
				1.00
14	SC28B1	Sapuniera din portelan sanitar, tip sa2-15, aparenta, simpla	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
15	RPSC24A1#(1)	Montarea vasului de closet complet echipat din semiportelan, portelan sanitar, etc..., cu rezervorul de apa montat la inaltime, avand sifonul interior de: Tip S pentru vas de closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar, etc. cu rezervorul de apa montat pe vas (duobloc)	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
15.5	2442740	Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
				1.00
15.6	2452958	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	buc	1.00
				Materiale

				Transporturi	
				1.00	
15.7	6719573	Capac vas wc narchissos alb	buc	Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
16	RPSC32A#	Montarea cuierului pentru rufarie sau a porthartiei din fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
16.2	4201121	Port - hirtie din fonta emailata cal.1	buc	1.01	
				Materiale	
				Transporturi	
17	SC02A#	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
17.3	2308541	Cada pentru dus din ceramica	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	
18	SD02A#	Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti caram sau bca	buc	1.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
18.2	4201301	Baterie per mcda dus +furt+para crom par sal cod 11002	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	
19	RpED09A% (1)	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de: 3X1,5- 3X10 mmp	m	27.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
19.1	4801842	Cablu energie CYY-F 3 x 1.5 mmp tambur VML, cupru	m	27.81	
				Materiale	
				Transporturi	
20	EE12G#(1)	Corp iluminat cu led (asimilat)	buc	1.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
20.4	20016124	Aplica LED, 18W, 2650lm, 6500K, IP 54	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	

21	ED01A%(1 )	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat pe perete din caramida sau bca, exclusiv doza de aparat	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
21.1	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 v	buc	1.00
22	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	0.40
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
23	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1.47
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
Total manopera (ore)				
Total greutate materiale (tone)				

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr.
Total cheltuieli directe		10 497.15	7 143.59	3.41	
Alte cheltuieli directe					
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr.
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	160.73	0.00	
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr.
Total cheltuieli directe		10 497.15	7 304.32	3.41	
Cheltuieli indirecte	15.00%	1 574.57	1 095.65	0.51	
Profit	10.00%	1 207.17	840.00	0.39	
Total General (fără TVA)					
TVA (19%)					
TOTAL GENERAL (LEI)					

ÎNTOCMIT

Ungureanu Horatiu ,

Dima Mihai

Obiectivul: SMPS OJASCA

Obiectul: REABILITARE GRUPURI SANITARE

Devizul: PAV 11 SALON 4 GS

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate
1	RPCT29XA (1)	Desfacerea placajelor din gresie și faianta	metru patrat	21.16
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
2	CG01E%(1 )	Strat suport pentru pardoseli executat din: ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	metru patrat	4.50
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
2.1	7318315	Sapa autonivelanta Ceresit CN 68 sau echivalenta	kg	36.000
				Materiale
				Transporturi
3	CG17B%(1 )	Placare cu gresie porțelanată, suprafață antiderapantă	metru patrat	4.50
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
3.6	2630102400 254	Placa gresie exterior/interior portelanata, suprafata antiderapanta	mp	4.63
				Materiale
				Transporturi
4	RPCJ36A1 (1)	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	20.31
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
5	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	20.31
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi



6	CK18XB(1)	Tavane suspendate, executate pe santier, sub forma de casete	metru patrat	4.50
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
6.3	2020132921 753	Tavan casetat Rigips Casostar A, gips carton, muchie dreapta, 600 x 600 x 8 mm	mp	4.73
				Transporturi
7	RCSG32A%(1)	Demolarea peretilor de zidarie din gips carton	mp	12.68
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
8	CQ41A06+(1)	Pereti de compartimentare neportanti	mp	12.68
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
8.1	20057865	Placa de ciment cu aschii de lemn Betonyp grosime 12 mm, 2800 x 1250 mm	mp	25.36
				Transporturi
8.10	20057908	Vata minerala de sticla AKUSTO RO 5 Twin , MPS cu 24 role , 2x2x7500x600x50 mm	mp	12.68
				Transporturi
9	CK01A+(1)	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton	mp	2.73
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
9.5	20010083	Perete delimitare PVC + panel	mp	2.73
				Transporturi
10	CI06C%(1)	Placaj din faianta, h= 2,10 m	metru patrat	16.66
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
10.4	20019388	Adeziv flexibil placare ceramica ag 650 flex	kg	39.15
				Transporturi
10.5	2630102400 254	Faianta 20x60 cm	mp	17.49
				Transporturi

11	RPSC21C# (1)	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc., inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe: pedestal	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
11.2	2402212	Lavoar portelan cu spatat ls1-600mm alb c. 1 s1540	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
11.4	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb sanitar	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
12	RPSC30A#	Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
12.3	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	1.01
				Materiale
				Transporturi
13	RPSD35A#	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, avand diametrul de 1/2"	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
13.2	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
14	SC28B1	Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15, aparenta, simpla	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
15	RPSC24A1#(1)	Montarea vasului de closet complet echipat din semiportelan, portelan sanitar, etc..., cu rezervorul de apa montat la inaltime, avand sifonul interior de: Tip S pentru vas de closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar, etc. cu rezervorul de apa montat pe vas (duobloc)	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
15.5	2442740	Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
15.6	2452958	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c. 1 s 9441	buc	1.00
				Materiale

				Transporturi	
15.7	6719573	Capac vas wc narchissos alb	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	
16	RPSC32A#	Montarea cuierului pentru rufarie sau a porthartiei din fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
16.2	4201121	Port - hirtie din fonta emailata cal.1	buc	1.01	
				Materiale	
				Transporturi	
17	SC02A#	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
17.3	2308541	Cada pentru dus din ceramica	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	
18	SD02A#	Baterie baie amestec, cu dus flex sau fix, indif inchid, incl pentru hand, Montare pe pereti caram sau bca	buc	1.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
18.2	4201301	Baterie per mcda dus +furt+para crom par sal cod 11002	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	
19	RpED09A% (1)	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărita la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de: 3X1,5- 3X10 mmp	m	27.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
19.1	4801842	Cablu energie CYY-F 3 x 1.5 mmp tambur VML, cupru	m	27.81	
				Materiale	
				Transporturi	
20	EE12G#(1)	Corp iluminat cu led (asimilat)	buc	1.00	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
20.4	20016124	Apl éa L ED,18W, 2 60lm, 6500K, IP 54	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	

21	ED01A%(1 )	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat pe perete din caramida sau bca, exclusiv doza de aparat	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
21.1	5500689	Comutator cum pana capsulat simbol 076 10a 250 v	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
22	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	0.40
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
23	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1.47
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
Total manopera (ore)				
Total greutate materiale (tone)				

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr
Total cheltuieli directe		10 497.15	7 143.59	3.41	
Alte cheltuieli directe					
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	160.73	0.00	
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr
Total cheltuieli directe		10 497.15	7 304.32	3.41	
Cheltuieli indirecte	15.00%	1 574.57	1 095.65	0.51	
Profit	10.00%	1 207.17	840.00	0.39	
Total General (fără TVA)					
TVA (19%)					
TOTAL GENERAL (LEI)					

ÎNTOCMIT

Ungureanu Horatiu ,

Dima Mihai

Obiectivul: SMPS OJASCA

Obiectul: REABILITARE GRUPURI SANITARE

Devizul: PAV 11 SALON 5 GS

**F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări**

SECTIUNEA TEHNICA					Pr
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	
1	RPCT29XA (1)	Desfacerea placajelor din gresie și faianta	metru patrat	21.16	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
2	CG01E%(1 )	Strat suport pentru pardoseli executat din: ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	metru patrat	4.50	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
2.1	7318315	Sapa autonivelanta Ceresit CN 68 sau echivalenta	kg	36.00	
				Materiale	
				Transporturi	
3	CG17B%(1 )	Placare cu gresie porțelanată, suprafață antiderapantă	metru patrat	4.50	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
3.6	2630102400 254	Placa gresie exterior/interior portelanata, suprafata antiderapanta	mp	4.63	
				Materiale	
				Transporturi	
4	RPCJ36A1 (1)	Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite de 3 mm grosime executat cu pastă de ipsos la pereți și stâlpi	mp	20.31	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
5	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe bază de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent pentru interior	mp	20.31	
				Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	

6	CK18XB(1)	Tavane suspendate, executate pe santier, sub forma de casete	metru patrat	4.50
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
6.3	2020132921 753	Tavan casetat Rigips Casostar A, gips carton, muchie dreapta, 600 x 600 x 8 mm	mp	4.73
				Materiale
				Transporturi
7	RCSG32A% (1)	Demolarea peretilor de zidarie din gips carton	mp	12.68
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi

8	CQ41A06+ (1)	Pereti de compartimentare neportanti	mp	12.68
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
8.1	20057865	Placa de ciment cu aschii de lemn Betonyp grosime 12 mm, 2800 x 1250 mm	mp	25.36
				Materiale
				Transporturi
8.10	20057908	Vata minerala de sticla AKUSTO RO 5 Twin , MPS cu 24 role , 2x2x7500x600x50 mm	mp	12.68
				Materiale
				Transporturi
9	CK01A+(1)	Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din beton	mp	2.73
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
9.5	20010083	Perete delimitare PVC + panel	mp	2.73
				Materiale
				Transporturi
10	CI06C%(1)	Placaj din faianta, h= 2,10 m	metru patrat	16.66
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
10.4	20019388	Adeziv flexibil placare ceramica ag 650 flex	kg	39.15
				Materiale
				Transporturi
10.5	2630102400 254	Faianta 20x60 cm	mp	17.49
				Materiale
				Transporturi

11	RPSC21C# (1)	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar, etc.,inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe: piedestal	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
11.2	2402212	Lavoar portelan cu spatat ls1-600mm alb c. 1 s1540	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
11.4	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb sanitar	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
12	RPSC30A#	Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avand dimensiunile de 400x500mm, 500x600mm, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
12.3	2506085	Oglinda cristal dreptunghiulara	buc	1.01
				Materiale
				Transporturi
13	RPSD35A#	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent modul de inchidere, avand diametrul de 1/2"	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
13.2	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
14	SC28B1	Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
15	RPSC24A1#(1)	Montarea vasului de closet complet echipat din semiportelan,portelan sanitar,etc...,cu rezervorul de apa montat lainaltime,avand sifonul interior de: Tip S pentru vas de closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar, etc. cu rezervorul de apa montat pe vas (duobloc)	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
15.5	2442740	Vas closet orhideea alb cod 79se6802	buc	1.00
				Materiale
				Transporturi
15.6	2452958	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	buc	1.00
				Materiale

				Transporturi	
				1.00	
15.7	6719573	Capac vas wc narchissos alb	buc	Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
16	RPSC32A#	Montarea cuierului pentru rufarie sau a porthartiei din fonta emailata, material plastic, portelan sanitar, etc..., pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
16.2	4201121	Port - hirtie din fonta emailata cal.1	buc	1.01	
				Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
17	SC02A#	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
17.3	2308541	Cada pentru dus din ceramica	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
18	SD02A#	Baterie baie amestec, cu dus flex sau fix, indif inchid, incl pentru hand, Montare pe pereti caram sau bca	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
18.2	4201301	Baterie per mcda dus +furt+para crom par sal cod 11002	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	
				27.00	
19	RpED09A% (1)	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu rezistenta mărita la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYF, montate aparent, având secțiunea de: 3X1,5- 3X10 mmp	m	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
19.1	4801842	Cablu energie CYF-F 3 x 1.5 mmp tambur VML, cupru	m	27.81	
				Materiale	
				Transporturi	
				1.00	
20	EE12G#(1)	Corp iluminat cu led (asimilat)	buc	Materiale	
				Manoperă	
				Utilaje	
				Transporturi	
20.4	20016124	Aplica LED, 18W, 2650lm, 6500K, IP 54	buc	1.00	
				Materiale	
				Transporturi	



21	ED01A%(1 )	Aparat de comutare, semnalizare (intrerupator, comutator, priza, buton) pana la 25 A, inclusiv, montat ingropat pe perete din caramida sau bca, exclusiv doza de aparat	buc	1.00
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
21.1	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 v	buc	1.00
22	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 50m	tona	0.40
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
23	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	1.47
				Materiale
				Manoperă
				Utilaje
				Transporturi
Total manopere (ore)				
Total greutate materiale (tone)				

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr.	
Total cheltuieli directe	10 497.15	7 143.59	3.41		
Alte cheltuieli directe					
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr.
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%	0.00	160.73	0.00	
		Materiale	Manoperă	Utilaje	Tr.
Total cheltuieli directe		10 497.15	7 304.32	3.41	
Cheltuieli indirecte	15.00%	1 574.57	1 095.65	0.51	
Profit	10.00%	1 207.17	840.00	0.39	
Total General (fără TVA)					
TVA (19%)					
TOTAL GENERAL (LEI)					

ÎNTOCMIT Ungureanu Horatiu ,

Dima Mihai